

Утверждаю
приказом № 80 от 09.04.2026 г.

План подготовки ГБОУ «ШКОЛА № 6 Г.О. ЕНАКИЕВО»
к осенне-зимнему периоду 2026-2027 г.г.

1	Наименование объекта	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 6 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕНАКИЕВО»
2	Адрес объекта	286427 ДНР, Г.О. ЕНАКИЕВО, Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. МЕЖЛАУКА, Д. 16
3	Организация осуществляющая содержание и ремонт объекта	
4	Год постройки, ввод в эксплуатацию	1978
5	Общая площадь, м.кв	6235,5
6	Материал трубопроводов системы теплоснабжения, м.п.	Металлические, металлопластиковые, 914,3 м
7	Наличие приборов учета (заводской номер, наименование)	Тепловычислитель Х-12, заводской № 00002, счетчик- расходомер ДР № 00039
8	Материал стен/окон	Бетонные плиты, дерево, пластик
9	Теплоснабжающая организация, договор теплоснабжения (указать №)	Контракт № 85-2026/Б/8 от 21.01.2026

1. Общие сведения

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Отопительный период (начало/окончание)	
	2023-2024 гг.	15.10.2023-05.04.2024
	2024-2025 гг.	15.10.2024-15.04.2025
	2025-2026гг.	15.10.2025-06.04.2026
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	
	2023-2024 гг.	+2,6
	2024-2025 гг.	+1,9
	2025-2026гг.	+1,6
2	Продолжительность отопительного периода (дней)	
	2023-2024 гг.	174
	2024-2025 гг.	183
	2025-2026гг.	174
3	Объем потребления газа м³ тепловой энергии Гкал в отопительный период	
	2023-2024 гг.	417, 062949
	2024-2025 гг.	461,599999
	2025-2026 гг.	506, 945156

4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в учреждении.	
	2023-2024 гг.	Не было
	2024-2025 гг.	Не было
	2025-2026 гг.	Не было
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в учреждении.	
	2023-2024 гг.	Не было
	2024-2025 гг.	Не было
	2025-2026 гг.	Не было
6	Количество случаев перебоя в отопительном периоде.	
	2023-2024 гг.	Не было
	2024-2025 гг.	Не было
	2025-2026 гг.	Не было
7	Случаи нарушения температурного режима в учреждении.	
	2023-2024 гг.	Не было
	2024-2025 гг.	Не было
	2025-2026 гг.	Не было

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг.

1	Наименование мероприятия	Объем работ	Срок выполнения
2	Провести визуальный осмотр системы отопления по выявлению необходимых работ.	914,3 м.п.	Апрель-май 2026 г.
3	Проведение гидравлических испытаний		Апрель-май 2026 г.
4	Проведение промывки оборудования.	914,3 м	Май 2026 г.
5	Государственная поверка прибора учета тепла Х-12.		Май 2026 г.
6	Проверка состояния запорной и регулирующей арматуры: клапаны – краны -	2 шт. 20 шт.	
7	Готовность объекта.		До 15 августа 2026 г.

Директор



В.Л. Кузнецова